

Capítulo 1 : PROTECCIONES INDIVIDUALES

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 1.1 U CASCO DE SEGURIDAD | | | | | |
| Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | | 4,000 |
| Total medición 1.1 : U | | | | | 4,000 |
| 1.2 U GAFAS CONTRA IMPACTOS | | | | | |
| Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.2 : U | | | | | 3,000 |
| 1.3 U GAFAS ANTIPOLVO | | | | | |
| Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.3 : U | | | | | 3,000 |
| 1.4 U MASCARILLA ANTIPOLVO | | | | | |
| Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.4 : U | | | | | 3,000 |
| 1.5 U FILTRO RECAMBIO MASCARILLA | | | | | |
| Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.5 : U | | | | | 3,000 |
| 1.6 U PROTECTORES AUDITIVOS | | | | | |
| Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.6 : U | | | | | 3,000 |
| 1.7 U CINTURON ANTILUMBAGO | | | | | |
| Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13. | 3,00 | | | | 3,000 |
| | | | | | 3,000 |
| Total medición 1.7 : U | | | | | 3,000 |
| 1.8 U MONO DE TRABAJO | | | | | |
| Mono de trabajo de una pieza de algodón. | 4,00 | | | | 4,000 |

Capítulo 1 : PROTECCIONES INDIVIDUALES

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|--|------|-------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.8 : U | 4,000 |
| 1.9 U TRAJE IMPERMEABLE | | | | | |
| Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.9 : U | 4,000 |
| 1.10 U PAR GUANTES DE GOMA | | | | | |
| Par guantes de goma. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.10 : U | 4,000 |
| 1.11 U PAR GUANTES DE USO GENERAL | | | | | |
| Par de guantes de uso general de lona y serraje. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.11 : U | 4,000 |
| 1.12 U PAR DE BOTAS DE AGUA | | | | | |
| Par de botas de agua. Norma MT-27. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.12 : U | 4,000 |
| 1.13 U PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. | | | | | |
| Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3 usos). MT-5. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 1.13 : U | 4,000 |

Capítulo 2 : PROTECCIONES COLECTIVAS

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|--|-------|----------|-------|------------------------|-----------|
| 2.1 U SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE | | | | | |
| Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. | | | | | |
| | 6,00 | | | | 6,000 |
| | | | | | 6,000 |
| | | | | Total medición 2.1 : U | 6,000 |
| 2.2 U SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE | | | | | |
| Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 2.2 : U | 4,000 |
| 2.3 U PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE | | | | | |
| Panel direccional reflectante de 80x40 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje. | | | | | |
| | 2,00 | | | | 2,000 |
| | | | | | 2,000 |
| | | | | Total medición 2.3 : U | 2,000 |
| 2.4 M CINTA SEÑALIZACION BICOLOR | | | | | |
| Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. | | | | | |
| | 1,00 | 1.000,00 | | | 1.000,000 |
| | | | | | 1.000,000 |
| | | | | Total medición 2.4 : M | 1.000,000 |
| 2.5 U BALIZA LUMINOSA INTERM. | | | | | |
| Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. | | | | | |
| | 4,00 | | | | 4,000 |
| | | | | | 4,000 |
| | | | | Total medición 2.5 : U | 4,000 |
| 2.6 U VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES | | | | | |
| Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. | | | | | |
| | 29,00 | | | | 29,000 |
| | | | | | 29,000 |
| | | | | Total medición 2.6 : U | 29,000 |
| 2.7 M ALQUILER VALLA METALICA PREF. | | | | | |
| Alquiler de valla metálica prefabricada de 1,9 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie tipo Aluzinc, con chapa ciega y soporte del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo de 18 meses de alquiler. | | | | | |
| | 20,00 | 2,20 | | | 44,000 |
| | | | | | 44,000 |
| | | | | Total medición 2.7 : M | 44,000 |
| 2.8 U VALLA DE OBRA REFLECTANTE | | | | | |
| Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación | | | | | |

Capítulo 2 : PROTECCIONES COLECTIVAS

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|---|-------|-------|-------|-------------------------|--------|
| y desmontaje. | 10,00 | | | | 10,000 |
| | | | | Total medición 2.8 : U | 10,000 |
| 2.9 U TOMA DE TIERRA | | | | | |
| Toma de tierra compuesta por: pica de cobre de D=14 mm. y 2 m. de longitud, incluso cable de cobre D=35 mm. y grapa para pica, totalmente instalada. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51 y 70. | 1,00 | | | | 1,000 |
| | | | | Total medición 2.9 : U | 1,000 |
| 2.10 U TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD | | | | | |
| Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). | 1,00 | | | | 1,000 |
| | | | | Total medición 2.10 : U | 1,000 |
| 2.11 M RETALLO A BORDE DE ZANJA | | | | | |
| Formación de Retallo a borde de zanja o rampas para tope de vehiculos , de hormigón armado con 12 redondos de 0,40x0,80 y cimentación de 0,60x0x60. | 6,00 | 6,00 | | | 36,000 |
| | | | | Total medición 2.11 : M | 36,000 |
| 2.12 U CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA | | | | | |
| Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, compuesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable, Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03 A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P 82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rotulos, instalado | 1,00 | | | | 1,000 |
| | | | | Total medición 2.12 : U | 1,000 |
| 2.13 U EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC | | | | | |
| Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. | 1,00 | | | | 1,000 |
| | | | | Total medición 2.13 : U | 1,000 |

Capítulo 3 : INSTALACIONES DE PERSONAL

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|---|------|-------|-------|------------------------|-------|
| 3.1 U ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN | | | | | |
| Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en obra de 4,92x2,10x2,30m. Estructura de chapa galvanizada. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura. Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma. Sin transporte. | | | | | |
| | 6,00 | | | | 6,000 |
| | | | | Total medición 3.1 : U | 6,000 |
| 3.2 U ALQUIELR CASETA PR.ASEO-VEST. | | | | | |
| Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario y aseo en obra de 6x2,35x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv. ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm, poliestireno de 50mm., con apoyo en base de chapa galv. de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220V., toma tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufe de 1500W, punto luz exterior. Sin transporte. | | | | | |
| | 6,00 | | | | 6,000 |
| | | | | Total medición 3.2 : U | 6,000 |
| 3.3 U LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES | | | | | |
| Limpieza y desinfección de casetas de obra completas incluidas todas las colocadas, gasto mensual. | | | | | |
| | 6,00 | | | | 6,000 |
| | | | | Total medición 3.3 : U | 6,000 |

Capítulo 4 : MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 4.1 U BOTIQUIN DE URGENCIA | | | | | |
| Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. | 1,00 | | | | 1,000 |
| | | | | | 1,000 |
| Total medición 4.1 : U | | | | | 1,000 |
| 4.2 U RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORI | | | | | |
| Reconocimiento médico obligatorio anual. | | | | | |
| AL AÑO | 2,00 | | | | 2,000 |
| | | | | | 2,000 |
| Total medición 4.2 : U | | | | | 2,000 |

Capítulo 5 : FORMACION Y CONTROL

Presupuesto (Mediciones)

| COMENTARIO | NUM. | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | ACUM. |
|--|-------|-------|-------|------------------------|--------|
| 5.1 H FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE | | | | | |
| Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | 24,00 | | | | 24,000 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | Total medición 5.1 : H | 24,000 |
| 5.2 H VIGILANTE DE SEGURIDAD | | | | | |
| Vigilante de seguridad, considerando una hora semanal de un oficial de 1ª. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 9. | 24,00 | | | | 24,000 |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | Total medición 5.2 : H | 24,000 |

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 1 : PROTECCIONES INDIVIDUALES

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|------|----|--|-------|------------|--------|---------|
| 1.1 | U | CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | | 4,000 | 12,00 | 48,00 |
| 1.2 | U | GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| 1.3 | U | GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. | | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| 1.4 | U | MASCARILLA ANTIPOLVO Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. | | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| 1.5 | U | FILTRO RECAMBIO MASCARILLA Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-19. | | 3,000 | 1,00 | 3,00 |
| 1.6 | U | PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. | | 3,000 | 6,00 | 18,00 |
| 1.7 | U | CINTURON ANTILUMBAGO Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13. | | 3,000 | 18,00 | 54,00 |
| 1.8 | U | MONO DE TRABAJO Mono de trabajo de una pieza de algodón. | | 4,000 | 18,00 | 72,00 |
| 1.9 | U | TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. | | 4,000 | 20,00 | 80,00 |
| 1.10 | U | PAR GUANTES DE GOMA Par guantes de goma. | | 4,000 | 3,00 | 12,00 |
| 1.11 | U | PAR GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de uso general de lona y serraje. | | 4,000 | 3,00 | 12,00 |
| 1.12 | U | PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas de agua. Norma MT-27. | | 4,000 | 20,00 | 80,00 |
| 1.13 | U | PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3 usos). MT-5. | | 4,000 | 24,00 | 96,00 |

TOTAL Capítulo 1 : 583,00 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 2 : PROTECCIONES COLECTIVAS

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|------|----|---|-------|------------|--------|---------|
| 2.1 | U | SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. | | 6,000 | 19,50 | 117,00 |
| 2.2 | U | SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. | | 4,000 | 23,79 | 95,16 |
| 2.3 | U | PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 80x40 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y montaje. | | 2,000 | 60,45 | 120,90 |
| 2.4 | M | CINTA SEÑALIZACION BICOLOR Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. | | 1.000,000 | 0,12 | 120,00 |
| 2.5 | U | BALIZA LUMINOSA INTERM. Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. | | 4,000 | 19,50 | 78,00 |
| 2.6 | U | VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. | | 29,000 | 18,15 | 526,35 |
| 2.7 | M | ALQUILER VALLA METALICA PREF. Alquiler de valla metálica prefabricada de 1,9 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie tipo Aluzinc, con chapa ciega y soporte del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo de 18 meses de alquiler. | | 44,000 | 6,78 | 298,32 |
| 2.8 | U | VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. | | 10,000 | 20,15 | 201,50 |
| 2.9 | U | TOMA DE TIERRA Toma de tierra compuesta por: pica de cobre de D=14 mm. y 2 m. de longitud, incluso cable de cobre D=35 mm. y grapa para pica, totalmente instalada. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51 y 70. | | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 2.10 | U | TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). | | 1,000 | 31,80 | 31,80 |
| 2.11 | M | RETALLO A BORDE DE ZANJA Formación de Retallo a borde de zanja o rampas para tope de vehiculos, de hormigón armado con 12 redondos de 0,40x0,80 y cimentación de 0,60x0x60. | | 36,000 | 5,79 | 208,44 |

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 2 : PROTECCIONES COLECTIVAS

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|------|----|--|-------|------------|--------|---------|
| 2.12 | U | CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, compuesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable, Int.Gen.Aut.4P40A-U, IGD,4P40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03 A;Inst.Aut.4P32 A-U; Inst.Aut. 3P32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco bornas DIN25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y rotulos, instalado | | 1,000 | 276,15 | 276,15 |
| 2.13 | U | EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. | | 1,000 | 24,38 | 24,38 |

TOTAL Capítulo 2 : 2.113,00 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 3 : INSTALACIONES DE PERSONAL

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|-----|----|---|-------|------------|--------|---------|
| 3.1 | U | ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en obra de 4,92x2,10x2,30m. Estructura de chapa galvanizada. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura. Ventana fija de cristal de 6mm., recercado con perfil de goma. Sin transporte. | | 6,000 | 30,00 | 180,00 |
| 3.2 | U | ALQUIELR CASETA PR.ASEO-VEST. Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para vestuario y aseo en obra de 6x2,35x2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv. ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base de chapa galv. de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., reforz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv. Instalación elect. a 220V., toma tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, enchufe de 1500W, punto luz exterior. Sin transporte. | | 6,000 | 30,00 | 180,00 |
| 3.3 | U | LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES Limpieza y desinfección de casetas de obra completas incluidas todas las colocadas, gasto mensual. | | 6,000 | 12,00 | 72,00 |

TOTAL Capítulo 3 : 432,00 €

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 4 : MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|----|---|-------|------------|----------|-----------------|
| 4.1 | U | BOTIQUIN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. | | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 4.2 | U | RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORI Reconocimiento médico obligatorio anual. | | 2,000 | 36,00 | 72,00 |
| TOTAL Capítulo 4 | | | | | : | 152,00 € |

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Capítulo 5 : FORMACION Y CONTROL

Presupuesto (Valoraciones Capítulos)

| NUM | UD | RESUMEN | COEF. | MED. ACUM. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|----|--|-------|------------|----------|-----------------|
| 5.1 | H | FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. | | 24,000 | 15,00 | 360,00 |
| 5.2 | H | VIGILANTE DE SEGURIDAD Vigilante de seguridad, considerando una hora semanal de un oficial de 1ª. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 9. | | 24,000 | 15,00 | 360,00 |
| TOTAL Capítulo 5 | | | | | : | 720,00 € |

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Urbanización Avd. DE LA RIOJA, El Villar de Arnedo.

Presupuesto: ESTUDIO SEGURIDAD AV. DE LA RIOJA.

Presupuesto (Resumen)

| NAT. | NUM. | RESUMEN | COEF. | IMPORTE |
|--|------|------------------------------|---------|-----------------|
| Capítulo | 1 : | PROTECCIONES INDIVIDUALES | | 583,00 |
| Capítulo | 2 : | PROTECCIONES COLECTIVAS | | 2.113,00 |
| Capítulo | 3 : | INSTALACIONES DE PERSONAL | | 432,00 |
| Capítulo | 4 : | MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS | | 152,00 |
| Capítulo | 5 : | FORMACION Y CONTROL | | 720,00 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: | | | | 4.000,00 |
| | | Gastos Generales | 13,00 % | 520,00 |
| | | Beneficio Industrial | 6,00 % | 240,00 |
| | | | | <u>4.760,00</u> |
| | | Impuesto del Valor Añadido | 16,00 % | 761,60 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA: | | | | 5.521,60 € |

Asciende este presupuesto a la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Calahorra, Octubre de 2.008.

M^º Jose Lorente Antoñanzas (arquitecta).